

Kosztorys ofertowy i - Instalacja Elektryczna

NAZWA INWESTYCJI : Remont oraz przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Moniuszki 21
INWESTOR : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ZGM,
ADRES INWESTORA : ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary,
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 28.06.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2018

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Instalacja elektryczna				
1.1		Rozdzielnie				
1 d.1. 1	KNNR 3 0304-02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem	m ³	0.340	0.000	0.00
2 d.1. 1	KNNR 3 0304-02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem	m ³	0.340	0.000	0.00
3 d.1. 1	KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg TB	szt.	1.000	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Zasilanie TB				
4 d.1. 03 2	KNNR 5 1207-	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	5.000	0.000	0.00
5 d.1. 02 2	KNNR 5 1208-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	5.000	0.000	0.00
6 d.1. 03 2	KNNR 5 0205-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	5.000	0.000	0.00
7 d.1. 03 2	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1.000	0.000	0.00
8 d.1. 02 2	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1.000	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Kable i przewody				
9 d.1. 03 3	KNNR 5 1207-	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	475.000	0.000	0.00
10 d.1. 01 3	KNNR 5 1208-	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	475.000	0.000	0.00
11 d.1. 08 3	KNNR 5 1209-	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	15.000	0.000	0.00
12 d.1. 01 3	KNNR 5 0205-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5mm ²	m	110.000	0.000	0.00
13 d.1. 01 3	KNNR 5 0205-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5mm ²	m	50.000	0.000	0.00
14 d.1. 02 3	KNNR 5 0205-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY3x2,5mm ²	m	315.000	0.000	0.00
15 d.1. 01 3	KNNR 5 1203-	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył	24.000	0.000	0.00
16 d.1. 01 3	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	8.000	0.000	0.00
17 d.1. 01 3	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	8.000	0.000	0.00
18 d.1. 01 3	KNNR 5 1305-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	4.000	0.000	0.00
19 d.1. 0402-03 3	KNR 13-21	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.	4.000	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Osprzęt				
20 d.1. 4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	35.000	0.000	0.00
21 d.1. 4	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	5.000	0.000	0.00
22 d.1. 4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	35.000	0.000	0.00
23 d.1. 4	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	25.000	0.000	0.00
24 d.1. 4	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	10.000	0.000	0.00
25 d.1. 4	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4.000	0.000	0.00
26 d.1. 4	KNNR 5 0306-04	Łączniki schodowe, podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	2.000	0.000	0.00
27 d.1. 4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej {dzwonkowy}	szt.	1.000	0.000	0.00
28 d.1. 4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	3.000	0.000	0.00
29 d.1. 4	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1.000	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Oprawy				
30 d.1. 5	KNNR 5 0301-10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.	9.000	0.000	0.00
31 d.1. 5	KNNR 5 0506-01 analogia	Oprawy oświetleniowe (istniejące oprawy z demontażu)	kpl.	9.000	0.000	0.00
32 d.1. 5	KNNR-W 9 1201-03	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej	punkt	15.000	0.000	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Instalacja wyrównawcza				
33 d.1. 06 6	KNNR 5 0612-	Złącza kontrolne w instalacji	szt.	1.000	0.000	0.00
34 d.1. 03 6	KNNR 5 1207-	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	20.000	0.000	0.00
35 d.1. 08 6	KNNR 5 1209-	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	4.000	0.000	0.00
36 d.1. 03 6	KNNR 5 0205-	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	20.000	0.000	0.00
37 d.1. 01 6	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1.000	0.000	0.00
38 d.1. 02 6	KNNR 5 1304-	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1.000	0.000	0.00
39 d.1. 01 6	KNNR 5 0406-	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wyrównawcza	szt.	1.000	0.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 39	Instalacja elektryczna	0.00				0.00%
1.1	1 - 3	Rozdzielnie	0.00				0.00%
1.2	4 - 8	Zasilanie TB	0.00				0.00%
1.3	9 - 19	Kable i przewody	0.00				0.00%
1.4	20 - 29	Osprzęt	0.00				0.00%
1.5	30 - 32	Oprawy	0.00				0.00%
1.6	33 - 39	Instalacja wyrównawcza	0.00				0.00%
		RAZEM netto	0.00				0.00%
		vat	0.00				0.00%
		Razem brutto	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł