

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zamówienie publiczne poniżej 14 000 EURO

Zapraszamy do składania ofert na remont toalet w Ogrzewalni dla osób bezdomnych MOPS, ul. Bohaterów Getta 9 w Żarach. W załączeniu przedkładamy zakres robót budowlanych oraz druk oferty do wypełnienia.

Wykonawca dokona oględzin pomieszczeń oraz przedstawi kalkulację usługi na podstawie dokonanych osobiście obmiarów.

Termin wykonania zamówienia: **do 25 października 2013 r.**

Termin składania ofert: **23 września 2013 r.** (w sekretariacie MOPS, ul. Domańskiego 1 w Żarach lub na adres mailowy: katarzyna.pekala@mops.zary.pl)

Osoba do kontaktu: Katarzyna Pękała – Kierownik Działu A-G MOPS, tel. 684755586, 507176677

Żary, dnia.....

.....
.....
.....
(dane Wykonawcy)

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żarach***

FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na remont toalet w Ogrzewalni dla osób bezdomnych MOPS w Żarach, składamy ofertę:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową:

netto.....(słownie.....złotych),

brutto.....(słownie.....złotych).

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie do 2013 r.

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – miesięcy.

4. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

.....
(podpis Wykonawcy)

Protokół typowania - zakres robót budowlanych

Inwestor: *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach ul. Domańskiego 1*

Obiekt: *Ogrzewalnia*

LP.	OPIS ROBÓT	Uwagi
I. PARTER - POCZEKALNIA wymiar 2,20 x 1,35 = 2,97m²		
1	Demontaż ścianki z płyty OSB zamocowanej do konstrukcji metalowej <i>1,68m²</i>	
2	Montaż muszli ustępowej kompletnej do istniejącego podejścia kanalizacyjnego wraz z materiałem <i>1 komp.</i>	
3	Wykonanie podejścia wodociągowego do splukiwania muszli z zamontowaniem automatu płuczącego	
4	Zamontowanie zaworu czerpalnego z końcówką na podłączenie węża z materiałem <i>1szt.</i>	
5	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia przez wykonanie i montaż kanałów wentylacyjnych i kratką zakończoną anemostatem <i>1 komp.</i>	
6	Częściowe zamurowanie okienka od strony wewnętrznej z otynkowaniem , zamalowaniem <i>0,40 m²</i>	
7	Demontaż istniejącego grzejnika CO (niebezpiecznie usytuowanego) i montaż nowego np.. Typu Turbo z wykonaniem nowego podejścia <i>1szt</i>	
8	Wymiana oprawy elektrycznej przez likwidację z zamontowanej na ścianie i zamontowanie nowej oprawy hermetycznej - bezpiecznej na suficie <i>1 pkt</i>	
9	Montaż drążka z rury stalowej oddzielającej miejsce muszli ustępowej od części pozostałej, zamontowanie zasłony na wałkach przesuwnych <i>1 komp.</i>	
10	Demontaż istniejących drzwi - nieodpowiadających funkcji pomieszczenia <i>1szt.</i>	
11	Wykonanie nowych drzwi z ich osadzeniem, sposób otwierania za zewnątrz - kl. schodowej ,w dolnej części nawiew <i>1szt</i>	
12	Obudowa instalacji wodociągowej wraz z licznikiem pomiaru tarcicą struganą z jednoczesnym montażem ławki przyściennej stałej <i>1komp.</i>	
13	Przyklejenie do ścian wewnętrznych elastycznej wykładziny ściennej z elastycznego PCV odpornego na uderzenia wew. 1,50 4,90	
14	Malowanie ławki wewnętrznej - sufitu tynkowego zaprawą cementowo wapienną, farbami olejno -emulsyjnymi <i>rycz/komp.</i>	
II. ½ piętra ŁAZIENKA DLA KOBIET wymiar 179 x 227 = 394m²		
15	Rozebranie ścianki działowej wykonanej z płyty OSB i zamocowanej do konstrukcji metalowej <i>1,90m²</i>	

16	Demontaż istniejącej umywalki celem przeniesienia w kierunku muszli ustępowej		
17	Demontaż istniejącego podejścia wodociągowego i wykonanie nowego w miejscu zamontowanej umywalki <i>1 szt</i>		
18	Demontaż istniejącego podejścia odpływowego \varnothing 50mm z połączeniem umywalki z istniejącą instalacją kanalizacyjną - <i>1</i>		
19	Wykucie w istniejącej posadce koryta pod urządzenie brodzika natrysku 80 x 80 mm o niskim profilu ścianek bocznych - <i>1 szt</i>		
20	Wykonanie przejścia odpływowego w stropie i połączenie z pionem odpływowym \varnothing 100mm <i>1 zł/pkt</i>		
21	Osadzenie brodzika jak wyżej opisanego o wym. 80 x 80 cm z połączeniem urządzeń odpływowych <i>1 zł/szt</i>		
22	Wykonanie połączenia wodociągowego z zamontowaniem baterii na zimną i ciepłą wodę <i>1 szt</i>		
23	Zamontowanie konstrukcji parawanu - zasłony natryskowej <i>1 szt</i>		
24	Zamurowanie okienka cegłą lub bloczkami na zaprawie cementowo-wapiennej <i>0,40m²</i>		
25	Wykonanie instalacji wywiewnej - grawitacyjnej typu 1 z wyprowadzeniem kanałów na zewnątrz <i>1</i>		
26	Wymiana istniejącego grzejnika, CO (żebrowego) na panelowy typu "PURNO" <i>1 szt.</i>		
27	Wymiana istniejących drzwi wejściowych do łazienki ze zmianą kierunku otwierania i nawiewem do pomieszczenia		
28	Przemieszczenie instalacji oraz zamontowanie nowej oprawy elektrycznej - hermetycznej, instalacja p/t <i>komp.</i>		
29	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną zmywalną z pod szpachlowaniem i naprawą tynków, zaprawieniem bruzd <i>ryczałt</i>		
III. Pierwsze piętro - ŁAZIENKA MĘSKA wymiar 4,80 x 200 = 9,60m² H = 3,20cm			
30	Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej do łazienki ze zmianą kierunku otwierania i nawiewu do pomieszczenia <i>1 szt.</i>		
31	Wykonanie instalacji wywiewnej - grawitacyjnej typu "Z" z wyprowadzeniem kanałów na zewnątrz okien <i>1 komp.</i>		
32	Przebudowa podejścia wodociągowego do urządzeń - umywalki i pralki oraz na ciepłą wodę <i>3 komp.</i>		
33	Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną - zmywalną z zaprawą tynku i szpachlowaniem <i>ryczałt</i>		
34	Wymiana oprawy elektrycznej na oprawę hermetyczną <i>1 komp.</i>		
IV. I piętro - WC PERSONELU wymiar 2,03 x 200 = 4,06 m²			
35	Wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych, grubość ścianki 8,5 m z izolacją z wełny mineralnej <i>6,00</i>		

36	Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego przed muszlą ustępową <i>1 pkt</i>		
37	Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego przed umywalką <i>1 pkt</i>		
38	Montaż urządzeń sanitarnych muszli, umywalki $220 + 120 = 340 + 160 = 500$		
39	Montaż baterii umywalki na ciepłą i zimną wodę		
40	Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia sanitarnego typu "Z" z anemostatem przewody $\varnothing 150\text{mm}$ <i>1 komp.</i>		
41	Zamontowanie w ściankach drzwi w wym. 090 x 210 <i>2szt</i>		
42	Ułożenie wykładziny rulonowej z warstwą z wszytą izolacją z folii PCV i wyoblokowana na ścianę 4m^2		
43	Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi ze szpachlowaniem, szlifowaniem ścianek WC i przedsionka <i>ryczałt</i>		
44	Wykonanie instalacji elektrycznej z montażem dwóch opraw wyłączników <i>ryczałt</i>		

Żary, dnia 10 września 2013 r.

Opracował: tech. bud. Otton Hakman